

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,2250
			0,225		0,22500
			Dział nr 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	KNNR 6 0802-0300		Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitumicznych, betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 6 cm	m2	659,6000
			nawierzchnia jezdni: 6,05*10,0+6,26*10,0+6,70*10,0+6,70*10,0+5,26*10,0+5,16*10,0+5,08*10,0+5,0*10,0*3+5,0*14,0+5,50*5,0		659,60000
3	KNNR 6 0806-0200		Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa	m	233,0000
			strona prawa: 114,0		114,00000
			strona lewa: 119,0		119,00000
4	KNR 4-04 1103-0100		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	m3	46,5660
			nawierzchnia mineralno-bitumiczna: 659,60*0,06		39,57600
			krawężniki: 233*0,15*0,20		6,99000
5	KNR 4-04 1103-0400		Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyladowczy do 5t z terenu rozbiórki na odległość 2km	m3	46,5660
			nawierzchnia mineralno-bitumiczna: 659,60*0,06		39,57600
			krawężniki: 233*0,15*0,20		6,99000
			Dział nr 3. ROBOTY ZIEMNE		
6	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km	m2	659,6000
			659,60		659,60000
			Dział nr 4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
7	KNR 2-31 0402-0400		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1 m3	7,1400
			strona lewa: 119,0*0,30*0,20		7,14000
8	KNR 2-31 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	233,0000
			114,0+119,0		233,00000
			Dział nr 5. PODBUDOWA		
9	KNR 2-31 0114-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu	m2	659,6000
			659,60		659,60000
			Dział nr 6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA		
10	KNR 2-31 0105-0700		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu mechanicznym	m2	659,6000
			659,60		659,60000

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-31 0105-0800		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej DALsze 2 CM DO GRUBOŚCI 5 CM Krotność = 2	m2	659,6000
			659,60		659,60000
			Dział nr 7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM BEZFAZOWEJ W KOLORZE GRAFIT		
12	KNR 2-31 23102-01		Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 cm KOSTKA BEZFAZOWA PROSTOKĄT W KOLORZE GRAFIT	1 m2	659,6000
			659,60		659,60000
			Dział nr 8. POZOSTAŁE ROBOTY		
13	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	528,0000
			4,80*110,0		528,00000
14	KNR 2-31 0204-0500		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, górna warstwa grubości 7cm po uwalowaniu	m2	528,0000
			4,80*110,0		528,00000