

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Władysławowo

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na robotach podczyszczeniowych na torze wodnym podejściowym do Portu we Władysławowie. Planowane roboty podczyszczeniowe będą wykonywane na torze o długości ok 765 mb, ilość urobku ok. **16 608,16 m³**.

Wymagane parametry dla toru:

- do PGW - szerokość 60m w dnie, głębokość 7m;
- od PGW do LGW toru – szerokość 70m, głębokość od 7 do 5m, wg rysunku stanowiącego Załącznik nr 4.2 do SIWZ – Plan sytuacyjny.

W cenie wydobycia urobku Wykonawca musi zawrzeć wszystkie koszty związane z wydobyciem, wywozem urobku, transportem sprzętu i tolerancję wymiarową, sondaży wraz z autoryzacją. itp.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt:

dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjny operat powykonawczy, atest czystości dna, sondaż powykonawczy wykonany przez instytucję uprawnioną, obowiązujące atesty materiałowe, dokumenty dotyczące gospodarki odpadami w dwóch egzemplarzach. Sporządzana dokumentacja będzie również posiadała wersję elektroniczną skanowaną (odpowiadającą wersji papierowej) oraz elektroniczną edytowalną.

Zamawiający wymaga, przy konstrukcjach hydrotechnicznych, zastosowanie pogłębiarek chwytakowych (zgodnie z Rozporządzeniem nr 101 MTiGM z 1 czerwca 1998 roku).

Urobek będzie refulowany w miejscach wskazanych przez pracowników Urzędu Morskiego w odległości nie większej niż 1,5 km.

W 2017 roku Inwestor przeprowadził roboty umocnieniowe PGW używając worki wypełnione piaskiem. Mapka z dokumentacji powykonawczej stanowi załącznik do OPZ. Należy więc przeprowadzić roboty ze szczególną starannością.