

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI, PACZKÓW, RYNEK 31					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		15.3*15.3	m ²	234.090	
		21.2*9.1	m ²	192.920	
		15.0*13.6	m ²	204.000	
				RAZEM	631.010
2	KNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		631	m ²	631.000	
				RAZEM	631.000
3	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		29.7+18.6+8.4	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
4	KNR-W 4-01 d.1 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		3.0+1.5+1.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	kalkulacja d.1 własna	Projekt organizacji ruchu + zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 WYKONANIE DODATKOWEGO OKNA					
6	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNR 4-01 d.2 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe z betonu B15 z deskowaniem	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
8	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 4-01 d.2 0703-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
10	KNR 4-01 d.2 0703-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1009-02	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykonane o powierzchni do 2.0 m ²	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
12	KNR-W 4-01 d.2 0323-03	Obsadzenie podokleńników z konglomeratu mineralnego gr. 3cm do 1.5 m w ścianach z cegiel	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
13	NNRNB d.2 202 054 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		PARAPETY OKIENNE	m ²	0.000	
		0		RAZEM	0.000
14	KNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
3 REMONT I MAŁOWANIE ELEWACJI, REMONT DETALU					
15	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów, PARAPETÓW itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(13.0+17.0+6.0)*0.25	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 4-01 d.3 0535-08	ANALOGIA - ROZEBRANIE POKRYCIA GZYMSÓW ATTYKOWYCH DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ	m ²		
		13.7*0.3*2	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
17	KNR 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 10% powierzchni ścian)	m ²		
		(183.64+20.8+16.8+28.0)*0.10	m ²	21.564	
		(190.75+21.35)*0.10	m ²	16.940	
		(167.4+13.8)*0.10	m ²	15.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 53.864
18	KNR 3 d.3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap.o powierzchni do 5 m2 (TYNK RENOWACYJNY KEIM Uniwersalputz) 53.864	m ²	53.864	53.864
19	KNR-W 3 d.3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą (183.64+20.8-16.8+28.0)*0.90 (190.75-21.35)*0.90 (167.4-13.8)*0.90	m ² m ² m ²	194.076 152.460 136.240	484.776
20	KNR AT-26 d.3 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 484.776	m ²	484.776	484.776
21	KNR 4-01 d.3 0732-03	Uzupełnienie GZYMSÓW CIĄGNIONYCH na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej KEIM KALKPUTZ o długości w jednym odcinku do 1 m (przyjęto 10% długości gzymsów) (15.3*2+13.2+20.5*3)*0.10	m	10.530	10.530
22	KNR 4-01 d.3 0732-03	Uzupełnienie OPASEK I GZYMSÓW PRZYOKIENNYCH CIĄGNIONYCH na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej KEIM KALKPUTZ o długości w jednym odcinku do 1 m (przyjęto 10% długości opasek i gzymsów) ((1.8+1.2)*2*6+(2.2*2+1.8)*4)*0.10	m	6.000	6.000
23	KNR 2-02 d.3 0504-01	ANALOGIA Uzupełnienie pokrycia gzymsów atykowych dachówką karpiówką ceramiczną 8.22	m ²	8.220	8.220
24	KNR 4-01 d.3 1204-08	ANALOGIA Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (BEZ COKOŁU) 484.776-5.7-9.7-3.3	m ²	466.076	466.076
25	KNR 4-01 d.3 0621-03	ANALOGIA Podkład gruntujący pod malowanie tynków KEIM Fixactiv 183.64+20.8-16.8+28.0-5.7 190.75-21.35-9.7 167.4-13.8-3.3	m ² m ² m ²	209.940 159.700 150.300	519.940
26	KNR 3 d.3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni FARBA KEIM Soldalit-arte 183.64+20.8-16.8+28.0-5.7 190.75-21.35-9.7 167.4-13.8-3.3	m ² m ² m ²	209.940 159.700 150.300	519.940
27	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki GZYMSÓW przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (15.3+20.5*2)*0.25	m ²	14.075	14.075
28	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki WITRYNY I ŚCIANY TYLNEJ przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (7.2+10.0)*0.50	m ²	8.800	8.800
29	NNRKNB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY OKIENNE (13.0+17.0+6.0)*0.25	m ²	9.000	9.000
30	KNR 2 d.3 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania MALOWANIE COKOŁU BUDYNKU 5.7+9.7	m ²	15.400	15.400
31	KNR AT-26 d.3 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie POWIERZCHNIA COKOŁU BUDYNKU 15.4	m ²	15.400	15.400
32	KNR 4-01 d.3 0535-06	Pozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.0	m	3.000	3.000
33	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 3.0	m	3.000	3.000
4		POBOTY DODATKOWE			
34	KNR 4-04 d.4 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 3.0	m ³	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.4	1101-06	samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	3.000	
	3.0			RAZEM	3.000
			Mnożnik obmiaru	*3	9.000
36		Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów	m ³		
d.4	kalk. własna		m ³	3.000	
	3.0			RAZEM	3.000