

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAWŁOWIE SKOCKIM- roboty zewnętrzne  
ADRES INWESTYCJI : PAWŁOWO SKOCKIE  
INWESTOR : Gmina Skoki  
ADRES INWESTORA : ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

DATA OPRACOWANIA : .01.2019r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	0,01 % R+S
Zysk [Z] .....	0,01 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.01.2019r.

Data zatwierdzenia



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Dach</b>				
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- pas nadrynnowy, opierzenie ognio-murka szczyt	m <sup>2</sup>	10,250	0,00	0,00
d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	28,000	0,00	0,00
d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na sty-kach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i co-kołnikami podłogowymi	m	9,200	0,00	0,00
d.1	kalk. własna	Montaż płyt OSB gr. 25 mm wodoodpornej na ognio-murku o szerokości 40 cm 0.4x12.75	m <sup>2</sup>	5,100	0,00	0,00
d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan cynku 12.75x0.45+2x14.35x0.3	m <sup>2</sup>	14,350	0,00	0,00
d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z ty-tan cynku	m	28,400	0,00	0,00
d.1	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	4,000	0,00	0,00
d.1	KNR K-05 0502-05	Montaż rur spustowych - redukcja, spust	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku- kominy	m <sup>2</sup>	2,200	0,00	0,00
d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej, czapy	m <sup>2</sup>	0,600	0,00	0,00
d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, kominy	m <sup>2</sup>	4,400	0,00	0,00
d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie, kominy	m <sup>2</sup>	4,400	0,00	0,00
d.1	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach,, kominy	m <sup>2</sup>	4,400	0,00	0,00
d.1	KNR AT-31 0501-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach, komi-ny	m <sup>2</sup>	4,400	0,00	0,00
d.1	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-nych poziome na wierzchu konstrukcji na kleju, styro-papa grubości 15 cm 12.64mx14.20m	m <sup>2</sup>	179,500	0,00	0,00
d.1	kalk. własna	Montaż klinów styropianowych 15 x 15 cm w strefie okapowej	m	28,000	0,00	0,00
d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej, pasy okapowe	m <sup>2</sup>	14,000	0,00	0,00
d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarst-wowe grubości 5 ,2 mm, typ "250"	m <sup>2</sup>	179,500	0,00	0,00
d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej, kominy i ściana szczytowa 2.2+12.44x0.5	m <sup>2</sup>	8,420	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Elewacja-ocieplenie wschodniej ściany szczytowej</b>				
20	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	50,000	0,00	0,00
21	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	6,800	0,00	0,00
22	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>	49,760	0,00	0,00
23	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8,000	0,00	0,00
24	KNR AT-31 d.2 0703-01	Montaż listwy początkowej	m	12,440	0,00	0,00
25	KNR 0-17 d.2 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm do ścian	m <sup>2</sup>	49,760	0,00	0,00
26	KNR 0-17 d.2 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	200,000	0,00	0,00
27	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	49,760	0,00	0,00
28	KNR 0-17 d.2 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	49,760	0,00	0,00
29	KNR 0-17 d.2 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>	49,760	0,00	0,00
30	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne	m <sup>2</sup>	49,760	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Cokół				
31 d.3	KNR 4-01 0725-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
32 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
33 d.3	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	0,500	0,00	0,00
34 d.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
35 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styromaks gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
36 d.3	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	11,000	0,00	0,00
37 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
38 d.3	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
39 d.3	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	2,610	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

