


ZAMYKANA KRATA ZABEZPIECZAJĄCA OKNO PIWNICZNE OSADZONA
NA OBRZEŻU Z Ł40x40 ZAKOTWIONEGO PO OBWODZIE DO ŚCIANEK
OBUDOWY Z ZAWIASAMI NA ŚCIANIE PIWNICZNEJ WG INDYWIDUALNEGO
ROZWIĄZANIA

ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA OBUDOWY OKNA PIWNICZNEGO
O GR. 8 CM ZBROJONA KRZYŻOWO DOŁĘM Ø10, 10x10 CM
ZBROJENIE ZAKOTWIĆ W ŚCIANIE PIWNICY NA MIN. GŁ. 15 CM



SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA DRENARU Z WARSTWAMI
JEGO OBSYPKI WYKONAC WG RYS. NR 8

PŁYTA ŻELBETOWA	8,00 cm
FOLIA KUBEŁKOWA	1,00 cm
CHUDY BETON	5,00 cm

TERAKOTA O WYSOKIM STOPNIU ŚCIERALNOŚCI	1,4 cm
GŁADZ CEMENTOWA	5,5 cm
FOLIA PE PLASTPAPA	0,1 cm
PŁYTA ŻELBETOWA ZBROJONA SIATKA Q188 GÓRĄ I DOŁĘM	10,0 cm
STYROPIAN TWARDY TERMOORGANIKA PODŁOGA GOLD PLUS	12,0 cm
1x FOLIA PE	-
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA GRUNCIE RODZIMYM	20,0 cm

BETON B20
STAL A-III BST500

Temat: REMONT PIWNIC I PODWÓRKA WRAZ Z DRENĄŻEM OPASKOWYM I HYDROIZOLACJĄ PIONOWĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		
Zakres: REALIZACJA OD PODSTAW I ODTWORZENIOWO		
Adres: WAŁBRZYCH, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 116, DZ. NR 11 I 7 OBR. PODGÓRZE NR 39		
Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 116, 58-303 WAŁBRZYCH		
Jednostka projektowa:	Projektant:	Data i podpis:
Autorska Pracownia Projektowa "ATA" Krzysztof M. Jasiak - architekt ul. J. Fatąta 1, 58-303 Wałbrzych	mgr inż. arch. Krzysztof M. Jasiak upr. nr NBGP.V-7342/3/94/98	
Specjalność: architektoniczno-konstrukcyjna		Stadium: projekt budowlany
Temat rysunku: PRZEKRÓJ A-A		Skala: 1:50 Data: 25.07.2015
		6