


TYTU+0141 BUDYNKU




STAN ISTNIEJĄCY

STOLARKA PROJEKTOWANA

| Symbol elementu | O1 | O2 |
|------------------------------|---|---|
| Schemat elementu | | |
| Wymiar w świetle muru [cm] | | |
| S | 100 | 96 |
| H | 70 | 140 |
| Materiał skrzydła/ościeżnicy | PCV/PCV | PCV/PCV |
| Sposób otwierania | R+UR | UR |
| Kolor | Biały | Biały |
| Sztuk | 1 | 3 |
| Współczynnik | U _w = 0,9 W/m ² K | U _w = 0,9 W/m ² K |
| Uwagi | zachować podział | |
| | odtworzyć ślemię | |

UWAGA:

Przed przystąpieniem do składania zamówienia na nową stolarkę wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu (szerokości i wysokości ram okiennych i drzwiowych oraz bram garażowych) oraz długości i głębokości parapetów zewnętrznych i wewnętrznych).



ul. Niepodległości 116

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|------------|--|---------|-------|--|
| | | Pracownia Projektowa "GRAFION" ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych tel. 74 / 844-65-02 | | | | | |
| Obiekt: Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu - - dz. nr 11, 7 obr. 39 Podgórze Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 116 58-303 Wałbrzych | | | | ELEWACJA TYLNA - - ZESTAWIENIE STOLARKI | | | |
| | Imię i nazwisko | Nr upraw. | Data | Podpis | | | |
| Projektant: arch. + konstr. | mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk | 57/VVw/72 | 15.07.2016 | | Skala | 1:100 | |
| | | | | | Nr rys. | 5 | |
| | | | | | Nr str. | 22 | |