

Przedmiar robót

Roboty remontowo budowlane -pustostan

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 87-800 Włocławek ul. Bulwary 22/16

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	240,66
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	108,02
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	240,66
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-06-050	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 krotność= 1,00	m2	11,12
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonane 0,8x2x3 krotność= 1,00	m2	4,80
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-08-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykonane z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 krotność= 1,00	m2	1,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych krotność= 1,00	m2	59,08
8	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą na wys1,5 m krotność= 1,00	m2	10,71

9	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	10,71
10	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	3,59
11	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	3,59
12	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111209-13-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	5,00
14	wg nakładów rzeczowych KNP 2-131314-0101-040	Malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 35 mm i długości w jednym pomieszczeniu do 5 m. Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy Charakterystyka Robót: Tablica: 1314 Grupa robót: do poz.1,2 - I do poz.3-6 - II krotność= 1,00	m	31,00
15	wg nakładów rzeczowych KNP 2-131311-0501-020	Malowanie farbą olejną elementów o powierzchni do 0,25 m2. Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy futryny metalowe Charakterystyka Robót: Tablica: 1311 Grupa robót: do poz.1 - I do poz.2-5 - II krotność= 1,00	szt	2,00
16	wg nakładów rzeczowych KNP 2-131311-0502-020	Malowanie farbą olejną elementów o powierzchni do 0,25 m2. Miniowanie futryny metalowe Charakterystyka Robót: Tablica: 1311 Grupa robót: do poz.1 - I do poz.2-5 - II krotność= 1,00	szt	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020817-01-050	Osiatkowanie na ścianach i stropach. wzmocnienie w miejscach pęknięć Charakterystyka Robót: Tablica: 0817 1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji 2.Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy plastycznej krotność= 1,00	m2	17,86

18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020808-03-050	<i>Tynki cementowe III kategorii, na stropach płaskich, wykonywane ręcznie. wzmocnienie w miejscach pęknięć</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0808</i> 1. Zamurowanie przebieg 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań 3. Przygotowanie powierzchni 4. Osiatkowanie bruzd c.o. 5. Obsadzenie krtek i innych drobnych elementów, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach 6. Wykonanie tynków z w yrobieniem krawędzi 7. Wykonanie reperacji tynków <i>krotność= 1,00</i>	m2	17,86
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	<i>Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. zabudowa rur</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2004</i> 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszluzenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 7. Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich) 8. Szpachlowanie i cyklin owanie wykańczające <i>krotność= 1,00</i>	m2	1,16