

**PRZEDMIAR ROBÓT ANR-17-250**

Budowa: Remont budynku oficyny  
 Lokalizacja: Murzynowo Kościelne 54  
 Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych  
 Oddział Terenowy w Poznaniu  
 61-701 Poznań, ul. Fredry 12

PRZEDMIAR ANR-17-250

Strona 1

11-09-2017

SYKAL-002685

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont stropodachu dachu z kominem				
1	10	KNR	225-03-11-01-00 Ogrodzenia z płyt ażurowych placu robót	m <sup>2</sup>	84,000
1	40	KNR	401-08-08-07-00 Rozbiórka warstwy izolacyjnej dachu i podszycia z desek: 9.03*5.80*2 m2 104.748; 1.61*1.80 m2 2.898; 2.88*2.70*2 m2 15.552; 5.36*3.50 m2 18.760; 3.16*3.00*2 m2 18.960; 3.78*1.70*2 m2 12.852 RAZEM 173.770	m <sup>2</sup>	173,770
1	50	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku: 39,6*0,3=11,88	m <sup>2</sup>	11,880
1	60	KNR	401-05-35-03-00 Rozebranie rynien dachowych	metr	39,600
1	61	KNR	401-05-35-05-00 Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	18,000
1	70	KNR	202-04-09-06-00 Wymiana, uzupełnienia, wzmocnienia elementów konstrukcyjnych stropodachu 173,77*0,3*0,15	m <sup>3</sup>	7,788
1	80	KNR	202-04-09-07-00 Wymiana podsufitówki z folią paroizol., izolacją termiczną wełną mineralną, płytą STGx2 ppoż z łączeniem stelażu na wieszaki	m <sup>2</sup>	54,000
1	90	KNR	202-00-05-02-00 Czyszczenie i impregnacja drewna preparatem fobos M-2 natrysk elektr konstrukcji drewnianej - konstrukcja stropodachu	m <sup>2</sup>	173,770
1	100	WKNR	W202-05-14-02-00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm: 39,6*0,3	m <sup>2</sup>	11,880
1	101	KNR	202-03-33-01-00 Uszczelnianie ręcznie silikonem krawędzi styku listwy z murem opierzeń blacharskich - ściana-dach-kominy	metr	31,460
1	110	WKNR	W202-05-19-04-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø 10 - 15 cm	metr	39,600
1	111	WKNR	W202-05-19-05-00 Rury spustowe średn. 80-110 mm	metr	18,000
1	120	WKNR	W202-05-04-02-00 Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe z montażem podszycia z desek 32 mm	m <sup>2</sup>	173,770
1	190	KNNR	N003-03-08-01-02 Przemurowanie kominów - cegła kl 150 na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,430
1	200	KNR	202-02-19-05-00 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm	m <sup>2</sup>	12,000
1	220	KNNR	N003-06-04-01-00 Uzupełnienie tynku zewnętrznego zwykłego kategorii III na zaprawie cementowo-wapiennej wapno hydratyzowane	m <sup>2</sup>	8,800
1	250	KNNR	N005-06-12-06-00 Wykonanie instalacji odgromowej: zwody poziome i pionowe FeZn O8 mm, złącza kontrolne, uziom otokowy z taśmą FeZn 40x3, z pomiarami specjalistycznymi, wymagana oporność < 20 omów;	kmpl	1,000
2	Remont wewnątrz lokalu				
2	340	WKNR	W202-20-11-02-00 Szpachlowanie ścian grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku wg wyliczenia jw	m <sup>2</sup>	211,400
2	350	KNR	202-15-05-09-00 Pokrycie Unigruntem 2-krotne powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	211,400
2	360	KNR	202-15-05-01-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	211,400
2	370	KNR	401-07-13-01-00 Wymiana podłóg na panele podłogowe na podkładzie po wyrównaniu jastrychem, impregnacji podłoża, z matą tłumiącą w pokojach (3) oraz kuchni	m <sup>2</sup>	52,000
2	371	KNR	405-02-01-01-20 Odtworzenie poprzez wykonanie nowej instalacji elektrycznej z pomiarami powykonawczymi - w całym lokalu mieszkalnym w oficynie	kmpl	1,000
2	372	KNR	405-02-01-02-00 Wykonanie nawiewu do pomieszczenia kotłowni	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	373	KNR 405-02-01-03-00	Uporządkowanie zabudowy wokół kotła co zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.	kmpl	1,000
2	374	KNR 405-03-12-01-00	Przeprowadzenie odbioru kominiarskiego	szt	1,000
3	Materiały porozbiórkowe				
3	20	CEN 000-00-00-00-02	Gruz - bezużyteczny zanieczyszczony z przewodu dymnego oraz robót remontowych (odpady bezużyteczne)	m <sup>3</sup>	6,900
3	21	CEN 000-00-00-00-05	Drewno odpadowe	m <sup>3</sup>	4,700
3	31	CEN 000-00-00-00-04	Odpad papy do utylizacji - 173*5	kg	-865,000