
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 78/2 (obręb 0005 Dębę), (jedn. ewid.300711_2 Żelazków)
NAZWA INWESTORA: AGROKORDI Spółka Z o.o. NIP:9680928561
ADRES INWESTORA: Szosa Turecka 12, 62-800 Kalisz.

BRANŻE: Ogólnobudowlana - roboty ziemne i fundamentowe

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową					
1		HALA MAGAZYNOWA			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		3500	m2	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0203-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$(1,8 * 1,4 * 6 + 2,0 * 1,2 * 8 + 2,0 * 1,4 * 21 + 1,8 * 1,6 * 2 + 2,4 * 1,4 * 19 + 2,4 * 1,6 * 2 + 1,4 * 0,8 * 8 + 0,8 * 0,8 * 24 + 1,6 * 1,4 * 3 + 1,8 * 1,4 * 2) * 1 + (0,8 * (20,17 * 3 + 10,65 * 2 + 2,6 * 2) + 0,5 * 20,17) * 0,9$	m3	278,204	
				RAZEM	278,204
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dopłata do 10 km Krotność = 16	m3		
		poz.2	m3	278,204	
				RAZEM	278,204
1.2		Roboty fundamentowe			
4 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		$(1,8 * 1,4 * 6 + 2,0 * 1,2 * 8 + 2,0 * 1,4 * 21 + 1,8 * 1,6 * 2 + 2,4 * 1,4 * 19 + 2,4 * 1,6 * 2 + 1,4 * 0,8 * 8 + 0,8 * 0,8 * 24 + 1,6 * 1,4 * 3 + 1,8 * 1,4 * 2) * 0,1$	m3	20,648	
				RAZEM	20,648
5 d.1.2	KNR 2-02 0204-03 analogia	Fundamenty hali - stopy żelbetowe C25	m3		
		$1,8 * 1,4 * 0,6 * 6 + 2,0 * 1,2 * 0,6 * 8 + 2,0 * 1,4 * 0,6 * 21 + 1,8 * 1,6 * 0,6 * 2 + 2,4 * 1,4 * 0,6 * 19 + 2,4 * 1,6 * 0,6 * 2 + 1,4 * 0,8 * 0,5 * 8 + 0,8 * 0,8 * 0,4 * 24 + 1,6 * 1,4 * 0,6 * 3 + 1,8 * 1,4 * 0,6 * 2 + 0,4 * 0,4 * 0,5 * 6 * 6$	m3	122,800	
				RAZEM	122,800
6 d.1.2	KNR 2-02 0202-03	Fundamenty ramp załadunkowych- ławy żelbetowe C25	m3		
		$17,45 * 0,4 * 0,4 * 4 + 3,7 * 0,4 * 0,4 * 6 + 2,92 * 0,4 * 0,4 * 3 * 2 * 2 + 13,92 * 0,4 * 0,4 * 2$	m3	24,781	
				RAZEM	24,781
7 d.1.2	KNR 2-02 0208-01	Kominki żelbetowe stóp fundamentowych	m3		
		$0,5 * 0,5 * 0,33 * 27 + 0,5 * 0,5 * 0,73 * 21 + 0,5 * 0,5 * 0,9 * 26 + 0,5 * 0,5 * 1,33 * 21$	m3	18,893	
				RAZEM	18,893
8 d.1.2	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207-07	Żelbetowe murki oporowe gr 25 cm	m2		
		$(17,45 + 3,4) * 4 * 1,6$	m2	133,440	
				RAZEM	133,440
9 d.1.2	KNR 2-02 0207-01 analogia	Podwaliny żelbetowe gr 20 cm h-1m	m2		
		$3,4 * 4 + (4,25 + 4,6 + 4,55 + 4,55 + 4,6 + 4,125) * 2 + (4,31 + 4,5 * 6 + 4,44) * 2 + (4,21 * 2 + 4,4 * 18)$	m2	226,070	
				RAZEM	226,070
10 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - stal St3S	t		
		poz.5 * 0,12 + poz.6 * 0,1 + poz.8 * (0,25 * 0,22) + poz.7 * 0,15	t	27,387	
				RAZEM	27,387

ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Budynek części socjalnej			
2.1		Fundamenty			
11 d.2.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		$(0,8 * (20,17 * 3 + 10,65 * 2 + 2,6 * 2) + 0,5 * 20,17) * 0,1$	m3	7,969	
				RAZEM	7,969
12 d.2.1	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe żelbetowe o wym 60x50 cm	m3		
		$0,8 * 0,4 * (20,17 * 3 + 10,65 * 2 + 2,6 * 2) + 0,5 * 0,4 * 20,17$	m3	31,877	
				RAZEM	31,877
13 d.2.1	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$(20,17 * 4 + 10,65 * 2 + 2,6 * 2) * 0,25 * 0,5$	m3	13,398	
				RAZEM	13,398
14 d.2.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - stal St3S	t		
		poz.13 * 0,18	t	2,412	
				RAZEM	2,412
15 d.2.1	KNR 2-02 0601-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
		$(20,17 * 4 + 10,65 * 2 + 2,6 * 2) * 0,25$	m2	26,795	
				RAZEM	26,795
16 d.2.1	KNR 2-02 0601-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		
		$(20,17 * 4 + 10,65 * 2 + 2,6 * 2) * 0,25$	m2	26,795	
				RAZEM	26,795
17 d.2.1	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe w systemie ICOPAL - strona zew.	m2		
		$(20,17 + 10,65 * 2) * 0,5$	m2	20,735	
				RAZEM	20,735
18 d.2.1	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe w systemie ICOPAL - strona wew.	m2		
		$(20,17 * 7 + 10,65 * 2 + 2,6 * 4) * 0,5$	m2	86,445	
				RAZEM	86,445

ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową
Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie)	0,00	1	0,00	0%	0%	

ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową
Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	2370608	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)	0,00	1	0,00	0%	0%	
2		pręty zbrojeniowe żebrowane'	0,00	1	0,00	0%	0%	
3	2370608	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)	0,00	1	0,00	0%	0%	
4	2380899	zaprawa	0,00	1	0,00	0%	0%	
5		Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe w systemie ICOPAL - strona wew.	0,00	1	0,00	0%	0%	
6		Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe w systemie ICOPAL - strona zew.	0,00	1	0,00	0%	0%	
7	2200400	blozki betonowe o wym 25x25x14 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
8	2200410	blozki betonowe 25x12x14 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
9	1330400	gwozdzie budowlane okragle gole	0,00	1	0,00	0%	0%	
10	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0,00	1	0,00	0%	0%	
11	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,00	1	0,00	0%	0%	
12	1040600	Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza	0,00	1	0,00	0%	0%	
13	2301499	roztwór asfaltowy do gruntowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
14	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0,00	1	0,00	0%	0%	
15	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0,00	1	0,00	0%	0%	
16	1120699	drut stalowy okragly	0,00	1	0,00	0%	0%	
17	0000000	materiały pomocnicze						

ETAP I - Budynek Przechowalni warzyw i owoców z częścią socjalno-biurową
Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
2	44141	pompa do betonu na samochodzie	0,00	1	0,00	0%	0%	
3	39811	samochód samowyładowczy 5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
4	39599	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
5	11163	koparka gąsienicowa 0.60 m3	0,00	1	0,00	0%	0%	
6	11334	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0,00	1	0,00	0%	0%	