

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LIPSKU

Zakres robót wymiany chodnika w sąsiedztwie bloku głównego A,B,D oraz pralni, warsztatów, garażu i portierni obejmuje:

- 1) Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 40x40 cm ułożenie całych płytek z rozbiórki na paletach, wywóz na odległość do 3 km – **800 m<sup>2</sup>**.
- 2) Rozbiórka obrzeży chodnikowych i ułożenie ich na palety plus odwóz j.w. – **265 mb**.
- 3) Rozbiórka krawężników drogowych przy chodniku od strony drogi i ułożenie na palety plus odwóz j.w. – **310 mb**.
- 4) Korytowanie pod chodnik i krawężniki – **800 m<sup>2</sup>**.
- 5) Montaż krawężników drogowych, kolor szary grub. 12-15cm i wys. 30cm. na ławie betonowej C12/15 – **310 mb**.
- 6) Montaż obrzeży chodnikowych kolor szary o wys. 20cm, grub. 6cm na ławie betonowej C12/15 – **265mb**.
- 7) Wykonanie podbudowy z pospółki grub.15cm z zagęszczeniem – **800 m<sup>2</sup>**.
- 8) Podkład z betonu gotowego o grub. 10cm pod kostkę – **800 m<sup>2</sup>**.
- 9) Montaż kostki brukowej o grub. 6 cm Holland żółtej wraz ze spoinowaniem piaskiem – **800 m<sup>2</sup>**.
- 10) Uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.