

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Budowa altany z grillem
 Lokalizacja: Biezdrowo, gm. Wronki
 Dz. nr ewid. 162/12

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ziemne i przygotowawcze					
1	10	KNR 201-01-25-03-00					
		Ręczne usunięcie humusu grub do 15 cm z wywozem taczkami		m ²	31,500
1	20	KNR 201-03-01-01-00					
		Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km		m ³	14,112
2		Fundament					
2	30	KNR 202-02-90-02-01					
		Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm		Mg	0,079
2	40	KNR 202-02-02-01-12					
		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 betonowanie pompą		m ³	1,912
2	50	KNR 202-06-18-01-00					
		Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych		m ²	17,640
2	60	KNR 202-01-36-02-00					
		Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		m ³	1,912
2	70	KNR 202-06-03-07-00					
		Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego		m ²	14,904
2	80	KNR 202-06-03-08-00					
		Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego		m ²	14,904
2	90	KNR 202-06-18-01-00					
		Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych		m ²	17,640
3		Roboty murowe					
3	100	KNR 202-01-01-01-23					
		analogia					
		Ściany z cegły rozbiórkowej na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	5,047
3	110	KNR 202-01-22-02-00					
		analogia					
		Komin wolnostojący z cegły rozbiórkowej na zaprawie cem-wapiennej		m ³	0,806
4		Konstrukcja drewniana					

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
4	120	KNR 202-04-06-01-00 analogia Konstrukcja drewniana altany z drewna świerkowego KVH, zabezpieczona środkami ogniochronnymi do NRO oraz impregnowana w kolorze szarym zblizonym do RAL 9030, wraz z niezbędnymi okuciami	m ³	1,885
5	Pokrycie dachu					
5	130	KNR 202-04-10-01-00 analogia Deskowanie połaci dachowych - deska strugana jednostronnie	m ²	37,069
5	140	KNR 202-06-04-05-01 Izolacja z papy asfaltowej	m ²	37,069
5	150	KNR 202-05-17-02-50 Łacenie dachu	m ²	37,069
5	160	KNR 202-05-17-03-50 Pokrycie dachów dachówką cementową	m ²	37,069
5	170	KNR 202-05-06-01-00 Różne obróbki z blachy tytan-cynk	m ²	4,620
5	180	KNR 202-05-08-03-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	14,480
5	190	KNR 202-05-10-01-00 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	5,000
6	Posadzka					
6	200	KNR 231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	22,130
6	210	KNR 231-01-05-08-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm, KROTNOŚĆ=7	m ²	22,130
6	220	KNR 231-05-11-01-01 analogia Nawierzchnie z kostki betonowej barwionej w masie grub 6 cm	m ²	22,130
7	Wypożazenie					
7	230	Kalk. własna Grill, zgodnie z projektem budowlanym	kmpl	1,000
7	240	Kalk. własna Stół	kmpl	1,000
7	250	Kalk. własna Ława	kmpl	4,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					